ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
SKALA 1:100
CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19 - PRZYCHODNIA KLATKI SCHODOWE

UWAGA :

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ NALEŻY
SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE OTWORY NA BUDOWIE

		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE	
symbol		D1		D2		D3		D4		D5	
schemat widok od zewnątrz		 EI30		 EI30		EI30 		EI30 		EI30 	
wymiary otworu drzwiowego	So	1210		1110		1110		1010		1010	
	Ho	2180 + NAŚWIETLE 290		2080		2080		2080		2080	
wymiary skrzydła	Sw	1100		1000		1000		900		900	
	Hw wymiar nie uwzględnia pogrążenia progu	2000 + NAŚWIETLE 290		2000		2000		2000		2000	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
kondygnacje											
	piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	parter	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	piętro 1	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1
	piętro 2	-	-	-	2	-	2	-	-	1	1
	poddasze	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1
razem:		-	1	1	6	1	5	1	1	2	4
uwagi:		drzwi wejściowe wewnętrzne aluminiowe -2 zamki na wkładki patentowe szklone szkłem bezpiecznym w zestawach termoizolacyjnych U_{MAX}=2,0 W/m K-dla drzwi kolor wg. ustaleń z inwestorem kierunek otwierania zgodnie z rzutami-PRAWE EI30 ŚCIANA MUROWANEJ REI60 NAŚWIETLE ZWERYFIKOWAC pod wzgl. wys. WYMIAR Z NATURY - REI60 SZKLENIE STAŁE SAMOZAMYKACZ		drzwi wejściowe wewnętrzne aluminiowe -2 zamki na wkładki patentowe szklone szkłem bezpiecznym w zestawach termoizolacyjnych U_{MAX}=2,0 W/m K-dla drzwi kolor wg. ustaleń z inwestorem kierunek otwierania zgodnie z rzutami EI30 SAMOZAMYKACZ		drzwi ALUMINIOWE -2 zamki na wkładki patentowe kolor ..... na drzwiach numer DRZWI EI30 PEŁNE SAMOZAMYKACZ		drzwi ALUMINIOWE -2 zamki na wkładki patentowe kolor ..... na drzwiach numer DRZWI EI30 PRZESZKLONE szkłem bezpiecznym MOZNA ZASTAPIC DRZWIAMI D5 PEŁNYMI SAMOZAMYKACZ		drzwi ALUMINIOWE -2 zamki na wkładki patentowe kolor ..... na drzwiach numer DRZWI EI30 PEŁNE SAMOZAMYKACZ	

DRZWI MOGĄ BYC STALOWE MALOWANE PROSZKOWO

ARCHIBUD. mgr inż. arch. Agata Kowalska.
43-600 JAWORZNO UL. PODWALE 128
tel. 509 406 788
NIP 628 188 08 74

PROJEKT:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
CHRZANÓW UL. SOKOŁA 19

INWESTOR:
ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO
32-500 CHRZANÓW
UL. SOKOŁA 19.

TYTUŁ:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ KOREKTA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: OPRACOWAŁ.	mgr inż. arch. Agata Kowalska upr nr MPOIA 1128/2004	PODPIS:	DATA: 11.2017

BRANŻA:	ARCHITEKTURA	NR ARKUSZA:	S2
FAZA:	p.w		
UMOWA NR:	-	SKALA:	1:100
PROJEKT NR:	-		